

Obiectivul: 0100 45000000 PUNTE PIETONALA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 100001 PUNTE PIETONALA; L=9ML, 2BUC

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC04D1 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.4	100 MC.	0.920						
002	MDTC1454060 TRANSPORT UTILAJ 60KM EXCAVATOR, BULDOZER, CILINDRU	BUC.	2.000						
003	TSA01H2 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB. CU APA ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T. F.TARE	M.C.	12.000						
004	TSC35H1 EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.<10M	100 MC.	1.040						
005	DH16A1 CURATIRE/DECOLMATARE ALBIE	M.C.	36.000						
006	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	187.200						
007	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	12.000						
008	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	TONA	26.800						
009	PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	72.000						
010	TE06C1 PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM	[ASIM] MP.	48.000						
011	CL21A1 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KG	260.000						
011	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	260.000						
030	PB05B1 TURNARE BETON CICLOPIAN MARCA C25/30 CU BOLOV.RIU	M.C.	20.000						

030	2100997	M.C.	15.320
BETON DE CIMENT C25/30			
013	PB06B1	M.C.	16.000
TURN.BET.SIMP.C30/37 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN CU POMPA			
013	2101011	M.C.	16.128
BETON CLASA C30/37			
014	TRA06A50	TONA	76.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
015	PF05A1	MP.	48.000
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI			
016	PE01A1	M.C.	22.400
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA			
017	IFB04A1	M.C.	150.000
ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/ BUC EXEC.PRIN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR			
018	TRA01A50	TONA	272.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			
019	RPCXA03	M.C.	14.000
UMPLUTURA DE PAMINT			
020	PH01A1	TONA	7.200
PIESE METAL. CONF. UZINA ASAMB. IZOLATE PT. TABL.NIT. OL37-2N G.Z.D.A. DESCHID. < 30M			
021	PH02B2	TONA	7.200
MONTAREA TABLIERELOR MET.PT.PODURI			
022	CH05C1	[ASIM] M	36.000
MINA CURENTA METALICA			
023	TRA02A100	TONA	8.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 100KM			
024	CP22B1	M	36.000
SUDAREA PE CONTUR A PLACILOR DE OTEL SUPRAPUSE CU GROSIMEA DE 8-10MM INCLUSIV			
025	RPIC31A#	BUC.	32.000
SUDAREA CU FLACARA OXIACETILENICA,A TEVILOR DE INSTALATII,IZOLATE,D < 1"			
026	PK44A1	TONA	7.200
CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.			
027	PK49E1	TONA	7.200
VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP CU AP.AER COMPR. LA POD CU GR. CU IN PLI			

028 TSD03F1 100 MC. 1.120
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT CU GROS.DE 31-50CM
 TER.CAT 3 SAU 4

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT/DEVIZIER,



S